

Danmarks Naturfredningsforening-Syddjurs

Vurdering af projektforslag Solcellepark Hornslet-Mørke Sol

Sammenfatning vedrørende naturhensyn

Samlet vil DN-Syddjurs i forhold til naturbevarende tiltag henstille til, at et eventuelt solcelleanlæg i det ansøgte område modificeres (beskæres/rykkes) med henblik på at give plads til beskyttelse og naturgenopretning af §3 områder og lavbundslande. Idet disse områder er sammenhængende og overlappende, vil dette kunne opnås ved udvidede bufferzoner (>50m) til §3 områder og naturgenopretning, herunder naturlig hydrologi, af tørvejerde.

Det er desuden vigtigt, at der udarbejdes en plejeplan for den videre forvaltning af natur i området.

Projektholder: Momentum Green Energy.

Omfang: 90 ha solceller, bruttoareal 217 ha, heraf 100 ha, der i dag er opdyrkede. Den nuværende ansøgning er en lettere modificeret version af tidligere ansøgning, hvor man blandt andet har ændret i forhold til placeringen af solceller og adgang til området af hensyn til fuglelivet.

Skitseplan fra ansøgningen



Det ansøgte solcelleareal ligger direkte op til to §3 områder (Mørke Mose og Vievær ved Hornslet). En del af det ansøgte solcelleareal ligger inden for lavbundsområder, som foreslås udtaget i forbindelse med Grøn Trepert Randers Fjord.

Vi ser nedennævnte behov for naturbeskyttelse i henhold til oplysninger om naturtilstanden. Afhængig af det kommende screeningsforløb er det muligt, at vi i dialog med kommunen vender tilbage med andre forslag til naturbeskyttelse.

	Behov for naturbeskyttelse	Ja	Nej
1	Landskab mv. og omkring projektområdet, §3 natur, biodiversitet	x	
2	Lavbundsareal	x	
3	Naturværdier (HNV)	x	
4	Natura 2000		x
5	Bilag IV-arter (strengt beskyttede dyre- og plantearter)	x	
6	Drikkevandsinteresser	x	
7	Afværgeforanstaltninger, f.eks. ændret placering, beskæring af areal, mv.	x	

Landskab mv. og omkring projektområdet, §3 natur, biodiversitet

Væsentlige forhold:

- Lavbund (vådlægning/naturgenopretning): Området ligger delvis inden for 2 lavbundsområder med mere end 6–12 % kulstof/tørv og disse dele er oplagt til vådlægning/naturgenopretning. Det er Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at lavbundsområder med højt tørveindhold, der omlægges i forbindelse med den grønne trepart, bør omlægges til natur. På tilstødende områder kan det derimod være hensigtsmæssigt at opstille solceller, hvorved dyrkning, kvælstofudvaskning og sprøjtning med pesticider med mere ophører.
- §3-natur (mose/sø): Der ligger både moser og søer tæt på de planlagte anlæg (<50 m). Fra DN's side ønsker vi bredere bufferzoner (>50 m) til §3 områderne med henblik på at give plads til plante- og dyreliv, herunder bevarelse eller eventuelt forbedring af biodiversiteten. Dette vil også give mulighed for naturlig videreudvikling af §3 området i forbindelse med de forventede øgede nedbørsmængder med klimaforandringer.
- Økologiske forbindelser (vedtaget): Store dele af projektområdet ligger i udpegede korridorer for naturens gennemgang mellem kerneområder. Udvidelse af bufferzoner og passager vil således være væsentlige med henblik på bevarelse af denne sammenhæng.
- Biodiversitet – høje prioriteringer + DCE's 30 % beskyttet natur: Områderne omkring §3 arealerne og lavbundsjord har høje biodiversitetsscorer. Der er tale om et meget rigt fugleliv, i vinterhalvåret primært andefugle, i sommerhalvåret småfugle. De samme områder er med i DCE's forslag til 30 % beskyttet natur (prioritet 2), og i vidt omfang inkluderet på Grønt Danmarkskort. Det signalerer høj naturværdi og genopretningspotentiale, hvorfor anlæg bør tilpasses for at undgå forringelser.

Kilder: kortlag i [MARS](#)


[DOFbasen - af Dansk Ornitologisk Forening](#)

Kortmateriale til illustration af ovenstående


Solcelleområdet er omtrentligt indtegnet på nedenstående kort

<https://kortlink.dk/sgav/2ttdt>

Kortudsnit fra MARS over kulstof-/tørveholdig lavbundsjord



Kortudsnit fra MARS med beskyttede naturtyper



Kortudsnit fra MARS med biodiversitet

